

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



Memorial Descritivo

Objeto: Reforma da E.M. Nova Santa Clara

Endereço: Rua Joaquim Inácio Rodrigues nº15 – Bairro: Centro – Ibiúna – SP.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com o modelo padronizado e ser mantida em bom estado de conservação, e em local visível frontalmente à obra e em posição de destaque, durante todo o período de execução das obras.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e todo material proveniente de demolições deve ser descartado de maneira adequada.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

MACROSERVIÇO

ETAPA

- **Placa de Obra** – Deverá estar instalada do começo ao fim da obra, em local visível e de acordo com os padrões estabelecidos.
- **Telhado** – Retirada de telhas antigas de amianto e fibrocimento, colocação de estrutura metálica para suportar o telhado novo, que será de telhas termoacusticas tipo “sanduíche”.
- **Forro** – Retirada de forro antigo e ruim e substituído por forro novo em placa mineral, inclusive estrutura.

- **Instalações hidráulicas** – Retirada de sifões, válvulas de descarga e tubulação com defeitos e substituídos por novos.
- **Revestimento Cerâmico** – Retirada de revestimento cerâmico antigo e substituído por novo.
- **PNE** – Será adaptado os dois banheiros na estrada da escola em um único banheiro padrão PNE, com as devidas adequações necessárias.
- **Pintura** – Retirada de pintura antiga com lixamento e pintura nova com esmalte do piso até a altura de 1,20m e dessa altura até o forro com tinta látex standard.
- **Aterramento** – Instalação de Para Raios e barras chata, cordoalhas e relatório técnico de SPDA.

Ibiúna, 25 de Junho de 2025

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil